


Poznámky:
Před zahájením stavby budou vytyčeny stáv. inženýrské stěží ZÁKRESY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!!!
V místech křížení s inženýrskými stěží budou kabely NN mechanicky ochráněny v délce křížení+ 1m
na každou stranu od místa křížení. V případech definovaných v ČSN 73 6005 bude u plast. mech. ochrany
(trubka / žlab) nahrazeno pleťové kóže podtlakovým betonem C 67,5 v délce křížení+ 1m na obě strany.
Budou dodány veřejné osvětlovací vzájemnosti mezi st. stěží dle ČSN 73 6005 "Prostorová uspořádání
sítí technického vybavení". Definitivní úpravy povrchů jsou řešeny dle TP 146 "Provádění a provádění
výkopů a zásovy rýh pro inž. sítě ve vozovkách pozemních komunikací" nebo dle konkrétního požadavku
majitele komunikace. Požadované skladba komunikací při přechodech je patrná z přílohy tech. zprávy
"úpravy dotčených povrchů- die vyhlásky Města Kladna"

- 1 stávající TS KL_4336
připojení nových kNN
ukončení HDPE v TS
koncovkou s ventilem
- 2 stávající SR402/R18
připojení nových kNN
- 3 nová SR602/R71 v plast. pilíři
zády ke komunikaci
FeZn 30x4 20m, max. 15Q
připojení nových kNN
HDV pro čp.262
- 4 nová SR602/R49 v plast. pilíři
zády k oplocení
FeZn 30x4 20m, max. 15Q
připojení nových kNN
přepojení CYKY 4x16 pro čp.315
- 5 nová SR602/R72 v plast. pilíři
zády ke komunikaci
FeZn 30x4 20m, max. 15Q
připojení nových kNN
HDV pro čp.338
- 6 nová SS100/R74 v plast. pilíři
zády k oplocení vedle bet. sloupů
zachování venk. přípojek AYKYz
pro čp.337
- 7 stávající SD722/R19
připojení nových kNN
ukončení HDPE v zemi koncovkou
- 8 naspojování nového kNN
připojení nových SS100/P36, P37

- nové kabelové vedení NN AYKY 3x240+120
- nové kabelové vedení NN AYKY 3x120+70
- nové kabelové vedení NN AYKY 4x50
- nové vedení HDV CYKY 4x10 / AYKY 4x16
- nová trubka HDPE 40/33
- nová kabelová spojka
- nová kabelová chránička
- nový protlak pod vozovkou
- nová přípojková skříň SS100/200
- nová rozpojovací skříň SR602
- stávající kabelové vedení NN AYKY 3x240+120
- stávající kabelové vedení NN AYKY 3x120+70
- stávající kabelové vedení NN AYKY 4x50
- stávající přípojková skříň SS / SP
- stávající rozpojovací skříň SR
- stávající trafostanice VN/NN
- stávající venkovní vedení NN AIFE
- stávající konzola
- hranice pozemků
- vnitřní kresba KM
- pozemky dotčené stavbou
- zaměřené komunikace
- zaměřené oplocení
- zaměřené domy
- zaměřená zeleň



Soustava: NN - 3PEN, 50 Hz, 400 V / TN - C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
DLE PNE 33 0000+1 : NN - ČL. 3.3.2.5 -
automatickým odpojením od zdroje v sílích TN
Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2: A4B, A4B-4D4,
AF2, AN3, A03 PROSTOR VIL - NEBEZPEČNÝ

Režim stavby ČEZ: mimo HZS
Dodavatel stavby ČEZ: ---
Novavýběr projekt ČEZ: ---

 Meritum Kladno - Projekce, s.r.o. Manž. Topinkových 796, 272 01, Kladno IČO 28544391, DIČ CZ28544391 tel.: +420 312 645 080 email: projekce@meritumkladno.cz			Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV-Podmokl IČO: 247 290 35, DIČ: CZ 247 290 35				
Dopovídný projektant: Petr Soukup	Hlavní projektant: David Suldovský	Stavěný objekt: SO.01, SO.03		Základá: 20014PS	Stupeň: DRS	Datum: 07/2022	Mřítko: 1:500
Mapový podklad: 1:2880	Katastrální území: Zlonice	Geodetický předměřeno:		Uniservis Hašek, s.r.o. - Geodeti			
Název stavby:				Základá:		IE-12-6009884	
Zlonice - Revoluční obnova vNN za kNN Situční výkres - nové vedení NN				Základá:		Lopá:	
				C1.1			
VŠEČKÁ PRÁVA VYHRÁZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.							