

SMLOUVA O DÍLO

Č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

veřejnoprávní korporace: **Městys Zlonice**
sídlo: **Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice**
IČO: **00235172**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 88160309/0800**
zastoupení: **Antonín Chochola, starosta**
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost: **STURMBAU s.r.o.**
sídlo: **Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb**
IČO: **05689376**
DIČ: **CZ05689376**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 33852
bankovní spojení: **ČSOB Cheb, číslo účtu: 277942148/0300**
jednatel: **Dušan Šturm, jednatel**
na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce zadávané objednatel, veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném režimu dle ZZVZ, pod názvem: „Oprava povrchů místní komunikace vč. opravy kanalizace a přípojek ul. K Vypichu, Purkyňova a Třebízského k ul. Pejšova, Zlonice“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zhotovitel se stal na základě své nabídky vybraným dodavatelem, a to na základě rozhodnutí objednatel ze dne 11.9.2019, schválené usnesením zastupitelstva městyse Zlonice, č. usnesení: Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, je třeba vykládat práva a povinnosti smluvních stran podle nabídky zhotovitele a zadávacích podmínek veřejné zakázky.
2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě pro objednatel provést řádně a včas dílo podle této smlouvy a v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla, místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatel provést stavební práce spojené s opravou nevyhovující povrchové úpravy místní komunikace v části ulice K Vypichu (úsek od ul. Nádražní – k ul. Purkyňova), Purkyňova (úsek od ul. Třebízského - k ul. Máchova) a v ulici Třebízského (úsek od ul. Purkyňova – k ul. Pejšova), včetně souvisejících ploch pro pohyb chodců a dále, v rámci rekonstrukce tělesa komunikace, také rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v městysi Zlonice.

Součástí plnění je též provedení dalších stavebních a souvisejících prací a dodávek, které jsou nezbytné pro řádné splnění veřejné zakázky (díla). Při plnění veřejné zakázky je vybraný dodavatel povinen zajistit úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečností opatření apod.).

Při provádění díla je zhotovitel povinen zajistit úplné a bezvadné provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací a konstrukcí, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to minimálně v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Detailní popis předmětu díla a specifikace a rozsah prací je uveden také v projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.

2. Realizace díla bude provedena dle technické zprávy „OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE – komunikace a chodníky SO 01“, vypracované projektantem CERTIGO s.r.o., Na Zlaté stoce 1648/64, 370 05 České Budějovice, Ing. Hana Šitalová (dále jen „technická dokumentace“). Zhotovitel se s technickou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Zhotovitel je povinen v rámci plnění díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zabezpečit požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále ze zákona č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
 - před započítím zemních prací vyznačit všechny stávající inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, STL zemní plyn, vedení NN) a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení, a to tak, aby při rekonstrukci stávající komunikace a kanalizace nedošlo k jejich poškození. Vyznačení musí být potvrzeno jejich správci, případně provozovateli;
 - před zahájením výkopových prací zajistit u všech správců vedení souběžných a křížujících vytyčení jejich zařízení přímo v terénu jejich správcem;
 - zajistit souhlas správce sítě (zařízení) s prováděním prací v jejich ochranném pásmu, případně souhlas s manipulací s tímto zařízením. Je možné i zajištění vypnutí kabelů, na kterých budou prováděny stavební práce;
 - v případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí, nebo je nutné tyto sítě vyvěsit, musí být zajištěny nejen proti poškození pracovníky stavební organizace, ale i další osobou, nebo působením vnějších vlivů;
 - výkopy, přiléhající k veřejným komunikacím, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti výstražným červeným světlem. Výstražná světla mohou být od sebe vzdálena nejvýše 50 m. Přes výkop hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o min. šířce 0,75 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m, musí být opatřeny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m. Pro pracovníky pracující ve výkopech, musí být zřízen bezpečný sestup (výstup), okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Objekty nacházející se v blízkosti výkopu musí být v případě ohrožení zabezpečeny;
 - výkopy obecně mimo uzavřené staveniště je nutné řádně ohradit a v noci osvětlovat. Případné nouzové osvětlení lze napájet jen bezpečným napětím (24 V);
 - stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí pažením od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území. Výkop musí mít min. světlou šířku 0,8 m;
 - při stavebních pracích lze používat stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje lze používat jen k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými ustanoveními danými výrobcem a technickými normami;
 - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník zadávacího řízení;
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení okolních ploch, komunikací a okolí stavby do stavu před zahájením realizace díla;
 - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele stavby;
 - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli kompletní průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení na CD/DVD při předání díla;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady poplatků a/nebo nájemného;
 - koordinační činnost na stavbě;
 - provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;

- doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je zadavateli při předání a převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení, je-li vyžadováno;
- po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede dodavatel komplexní vyzkoušení díla; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje dodavatel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje dodavatel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
- vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení.
- dodržovat ustanovení předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a to zejména:
 - pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky,
 - bude zajištěna bezpečnost v ochranných pásmech na základě dohody se správcí sítí,
 - staveniště bude zabezpečeno proti vstupu veřejnosti a všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, budou označeny a ohrazeny nebo zajištěny pevnými zábranami,
 - před započatím prací budou vyznačena podzemní vedení a jiné překážky,
 - výkopy budou zajištěny, ohrazeny a zřízeny přechody,
 - stěny výkopů budou zajištěny proti sesutí dle PD,
 - při provádění betonových konstrukcí se řídí ČSN 732400 - provádění betonových konstrukcí,
 - při použití zvedacích prostředků bude respektována ČSN 270144 - zvedací zařízení a ČSN 270143,
 - při práci se stroji a strojními zařízeními bude dodržovat jednotlivé provozní předpisy,
 - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na nebezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
 - nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož i provést související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškeré změny či dopracování dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

- Místem plnění je městys Zlonice, PSČ 273 71, ulice K Vypichu, Purkyňova a Třebízského, k.ú. Zlonice, Kraj Středočeský (bliže viz technická dokumentace).
- Předmětem díla podle této smlouvy jsou dále následující činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy:
 - Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav díla. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
 - Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
 - Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
- Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v České republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě) dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
- Případné nutné zábery pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení sítí apod. zhotovitel zajistí na své vlastní náklady, přičemž náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací jsou zahrnuty v ceně díla. Dopravní vzdálenosti pro odvoz vytěženého materiálu určí zhotovitel. Zhotovitel je povinen nakládat s vytěženým materiálem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a uložit vytěžený materiál na jím zajištěnou skládku na své náklady.
- Při provádění díla, tj. v průběhu realizačních prací, je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zejména vozidlům hasičského záchranného sboru, vozidlům jednotek požární ochrany a zdravotnické záchranné služby

9. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele, případně osoby objednatele ve věcech technických. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nesmí být zahájeny, aniž by byly odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, ve formě změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
10. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě na základě objednatel schválených změnových listů. V dodatku musí být zohledněny dopady schválených Změnových listů na cenu díla a termín dokončení díla.
11. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, kolaudace díla a parametrů díla stanovených příslušnou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za cenu a v termínu sjednaném dle této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové a jiné související technické dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplně, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle této smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití má zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na prováděných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č. I této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	9 355 818,10 Kč
DPH z celkové ceny	1 964 721,80 Kč
Celková cena včetně DPH	11 320 539,90 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.9.2019, jejíž část (oceněný výkaz výměr) je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, tj. zejména, nikoli však výlučně, veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla a zajištění veškerých činností souvisejících s realizací díla podle této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi, vč. poplatků za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek vč. veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky atp., provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. V ceně díla jsou zahrnuty i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 3 tohoto článku).
3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Faktury budou vystaveny zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soubor skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS – dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou TDI – technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
4. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové ceny díla, uhradí objednatel po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5. Dílčím předáním a převzetím díla nezakládá právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla (části díla), a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře bude uvedena identifikace díla, tj. název veřejné zakázky: „*Oprava části místní komunikace a kanalizace, ulice Máchova, Zlonice*“.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s technickou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
13. Objednatel je oprávněn v případě, kdy zhotovitel bude prokazatelně v prodlení s úhradou stavebních prací či dodávek vůči svým poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů, na žádost poddodavatele převést splatné částky úhrady díla přímo poddodavatelům. Tímto ujednáním nejsou dotčeny jiné relevantní právní předpisy.

VI.

Doba provádění díla

1. Doba pro dokončení díla činí **čtyři (4) měsíce**. Etapizace výstavby bude realizována dle harmonogramu výstavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v přiměřeném předstihu před zahájením stavebních prací, v termínu předem sjednaném se zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne skutečného předání místa k provádění díla (staveniště) objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy harmonogram výstavby. Harmonogram výstavby byl zhotovitelem vypracován v souladu s jeho nabídkou a smluvními stranami byl odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostě práva třetí osoby, které by bránilo provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prostě zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci prací s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín splnění díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven vždy konkrétním dnem, hodinou a místem konání.
7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis vč. jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít veškeré požadované náležitosti a bude opatřen podpisem TDI a odpovědným zástupcem objednatele.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště, tj. prostor určený pro provádění prací a zařízení staveniště ve stavu, který nebrání provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi.
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup.
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití.
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce objednatele, orgány státní správy, případně další osoby, které stanoví relevantní právní předpis.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel, TDS, případně zpracovatel technické zprávy, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od předání originálů zápisů dle tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí napojovací body elektrické energie podružnými měřiči a po řádném dokončení díla uhradí skutečně spotřebovanou elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v technické dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI a zpracovatele projektové dokumentace.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat relevantní právní předpisy a vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupce ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem a ostatními souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (*například obsluha zemních strojů, vysokoždižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.*).
12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k řádnému předání. Objednatel je povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Řádně provedené a dokončené dílo se objednatel zavazuje od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků. Objednatel převezme dílo i v případě, pokud dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, ani nebrání kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. V takovém případě se o vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatелеm (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránícími užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklého odpadu;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce, jsou-li taková;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v digitální formě (min. 10 fotografií) na nosiči elektronických dat (CD/DVD);
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi na nosiči elektronických dat (CD/DVD);
 - případně další doklady předem vyžádané objednatelem.
6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Přechod vlastnického právo k dílu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vlastnictví k dílu jako celku přechází na objednatele dokončením díla, tj. okamžikem předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit, aniž by došlo k poškození díla.

XII.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za nesplnění konečného termínu plnění díla, která je stanovena ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy či neodstraní řádně a včas záruční vadu, smluvní pokutu ve výši 0,0 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nesplnění jiné povinnosti zhotovitele než uvedené v tomto článku je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli za prodlení s placením fakturovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje povinnou stranu splnit svoji povinnost.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu pro uplatnění nároků ze závad na stavební část díla vzniklých při provozu díla v délce **120 měsíců**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
2. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelům celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do desíti pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění reklamované vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn vybrat jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci,
 - přiměřená sleva z ceny díla.
5. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady, pokud si objednatel tento způsob odstranění vady zvolil. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

XV. Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností vč. možných škod pracovníků zhotovitele. a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností zhotovitele;
- způsobené vadným výrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí;
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH:

- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu;
- záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
- vodou vytékající z vodovodních zařízení;
- neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
- krádeží.

3. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

4. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. Oprávněné osoby

1. Zástupci smluvních stran:

Za objednatele: Antonín Chochola, starosta

Za zhotovitele: Dušan Šturm, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Vladimír Píškač

Za zhotovitele: Ing. David Kojan

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);

- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
 - vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
 - vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
 - zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
 - vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
 - odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
 - vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
 - provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.
3. **Zástupce zhotovitele pro věci technické, případně stavbyvedoucí, zodpovídá za:**
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
 - vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
 - dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

XVII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu či její obsah lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu.
2. Uzavření této smlouvy nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení od smlouvy nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na úhradu ceny díla nebo její části ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, má však nárok na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Zhotovitel je současně oprávněn demontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
5. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, závazky smluvních stran dle této smlouvy se ruší od počátku, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
7. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
8. Smluvní strany jsou oprávněny sjednat nepodstatnou změnu závazku, za kterou se považuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota nepřesahuje 60 % původní hodnoty díla. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
9. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

10. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
11. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
12. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit písemnou výpovědí kdykoliv provádění díla bez jakékoli sankce s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. V případě výpovědi pozbývá smlouva platnosti ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem smlouvy, vč. jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), zejména je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, umožnit subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem poskytnout všechny nezbytné informace týkající se činnosti provedených poddodavatelů, uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od přijetí poslední platby.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem předání staveniště zhotoviteli.

Přílohy smlouvy

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Harmonogram výstavby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |

Ve Zlonicích, dne 18.9.2019

Objednatel

Městys Zlonice
Antonín Chochola, starosta



V Chebu, dne 18.9.2019

Zhotovitel

STURMBAU
STURMBAU s.r.o.
IČ: 05689376
mobil: +420 777 943 435
e-mail: sturm@sturm-bau.cz www.sturm-bau.cz

STURMBAU s.r.o.
Dušan Šturm, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.09.2019

Zadavatel:
Městys Zlonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STURMBAU s.r.o.

IČ: 05689376
DIČ: CZ05689376

Projektant:
CERTIGO s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Dušan Šturm

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](#) sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			9 355 818,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 355 818,10	Výše daně 1 964 721,80
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 320 539,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1		
Stavba:	OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE		
Místo:		Datum:	09.09.2019
Zadavatel:	Městys Zlonice	Projektant:	CERTIGO s.r.o
Uchazeč:	STURMBAU s.r.o.	Zpracovatel:	Dušan Šturm

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 355 818,10	11 320 539,90	
SO 01	Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu	9 355 818,10	11 320 539,90	STA
1	Komunikace	6 215 337,21	7 520 558,02	Soupis
2	Chodník	1 153 067,86	1 395 212,11	Soupis
3	Kanalizace	1 641 913,03	1 986 714,77	Soupis
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	345 500,00	418 055,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE
Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu
Soupis:

1 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Městys Zlonice

STURMBAU s.r.o.

CERTIGO s.r.o

Dušan Šturm

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

09.09.2019

05689376

CZ05689376

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH		6 215 337,21	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 215 337,21	21,00%	1 305 220,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 520 558,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE
Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu
Soupis: 1 - Komunikace

Místo:
Zadavatel: Městys Zlonice
Uchazeč: STURMBAU s.r.o.

Datum: 09.09.2019
Projektant: CERTIGO s.r.o
Zpracovatel: Dušan Šturm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 215 337,21
HSV - Práce a dodávky HSV	6 198 622,88
1 - Zemní práce	876 073,17
11 - Případná stabilizace podloží- bude provedeno pouze v případě nutnosti	598 412,22
5 - Komunikace pozemní	2 790 778,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 553,99
8 - Trubní vedení	48 059,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	430 449,25
997 - Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ	822 772,80
998 - Přesun hmot	611 523,07
PSV - Práce a dodávky PSV	16 714,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 714,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE

Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu

Soupis: 1 - Komunikace

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel: Městys Zlonice

Projektant: CERTIGO s.r.o

Uchazeč: STURMBAU s.r.o.

Zpracovatel: Dušan Šturm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 215 337,21

D HSV Práce a dodávky HSV

6 198 622,88

D 1 Zemní práce

876 073,17

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	984,000	88,34	86 926,56	CS ÚRS 2019 01
VV			část I					
VV			253,0*0,1		25,300			
VV			část II					
VV			288,0*0,85		244,800			
VV			část III					
VV			817,0*0,75		612,750			
VV			část IV					
VV			481,0*0,15		72,150			
VV			část V					
VV			580,0*0,05		29,000			
VV			Součet		984,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 072,550	29,14	31 254,11	CS ÚRS 2019 01
VV			pod asfalem a čedičem					
VV			část I					
VV			253,0*(0,1+0,35)		113,850			
VV			část II					
VV			288,0*0,85		244,800			
VV			část III					
VV			817,0*0,75		612,750			
VV			část IV					
VV			481,0*0,15		72,150			
VV			část V					
VV			580,0*0,05		29,000			
VV			Součet		1 072,550			
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 339,492	43,34	58 053,58	CS ÚRS 2019 01
VV			část I					
VV			253,0*0,55		139,150			
VV			-253,0*0,55*0,05		-6,958			
VV			část II					
VV			288,0*0,15		43,200			
VV			část III					
VV			817,0*0,25		204,250			
VV			část IV					
VV			481,0*0,85		408,850			
VV			část V					
VV			580,0*0,95		551,000			
VV			Součet		1 339,492			
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	95,508	47,06	4 494,61	CS ÚRS 2019 01
VV			část I					
VV			253,0*0,35		88,550			
VV			253,0*0,55*0,05		6,958			
VV			část II					
VV			0		0,000			
VV			část III					
VV			0		0,000			
VV			část IV					
VV			0		0,000			
VV			část V					
VV			0		0,000			
VV			Součet		95,508			
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	439,500	81,80	35 951,10	CS ÚRS 2019 01
VV			20,5+23,5+34,5+23,0+103,0+10,0+44,0+23,0+8,0+45,0+78,0+27,0		439,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	290,280	335,34	97 342,50	CS ÚRS 2019 01
VV			předpoklad 60%					
VV			483,8*0,6	290,280				
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	604,750	71,76	43 396,86	CS ÚRS 2019 01
VV			část I					
VV			253,0*(0,55-0,3)	63,250				
VV			část II					
VV			288,0*(0,55-0,3)	72,000				
VV			část III					
VV			817,0*(0,55-0,3)	204,250				
VV			část IV					
VV			481,0*(0,55-0,3)	120,250				
VV			část V					
VV			580,0*(0,55-0,3)	145,000				
VV			Součet	604,750				
8	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za levivost horniny tř. 3	m3	604,750	21,95	13 274,26	CS ÚRS 2019 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	604,750	211,76	128 061,86	CS ÚRS 2019 01
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 047,500	16,31	98 634,73	CS ÚRS 2019 01
VV			604,75*10 'Přepočtené koeficientem množství	6 047,500				
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	604,750	13,63	8 242,74	CS ÚRS 2019 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 209,500	173,17	209 449,12	CS ÚRS 2019 01
VV			604,75*2 'Přepočtené koeficientem množství	1 209,500				
13	K	181951102-1	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Edef2 min 30 MPa	m2	70,400	9,82	691,33	
VV			S4- předpoklad š. 200mm					
VV			352,0*0,2	70,400				
14	K	181951102-2	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Edef2 min 45 MPa	m2	2 419,000	11,39	27 552,41	
VV			část I					
VV			253,0	253,000				
VV			část II					
VV			288,0	288,000				
VV			část III					
VV			817,0	817,000				
VV			část IV					
VV			481,0	481,000				
VV			část V					
VV			580,0	580,000				
VV			Součet	2 419,000				
15	K	K011	Svahování a stabilizace okolního svahu, nákup a rozprostření ornice v tl. 300mm včetně osetí travním semenem	m2	266,890	122,70	32 747,40	
VV			181,0+17,515*0,3+17,725*0,6+30,0+40,0	266,890				
D 11			Případná stabilizace podloží- bude provedeno pouze v případě nutnosti				598 412,22	
16	K	x1000	Stabilizace podloží- položka obsahuje odkopání do hloubky 300mm, odvoz zeminy na skládku vč. poplatku, provedení šterkové vrstvy tl. 300mm, geotextilii, přesuny hmot- POLOŽKA BUDE PROVEDENA POUZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI	m2	2 419,000	247,38	598 412,22	
D 5			Komunikace pozemní				2 790 778,53	
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 419,000	94,88	229 514,72	CS ÚRS 2019 01
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 419,000	122,47	296 254,93	CS ÚRS 2019 01
19	K	591211111-1	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 80 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene. do lože z kameniva těžného	m2	2 419,000	324,91	785 957,29	
20	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	2 539,950	457,02	1 160 807,95	CS ÚRS 2019 01
VV			2419*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	2 539,950				
21	K	K029	Vyrovnaní podkladu ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100-200mm	m2	2 419,000	131,56	318 243,64	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 553,99	
22	K	637111114-1	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterku tl. 250 mm	m2	70,400	190,07	13 380,93	
VV			S4- předpoklad š. 200mm					
VV			352,0*0,2	70,400				
23	K	637121111-1	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 50 mm	m2	70,400	101,89	7 173,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		8	Trubní vedení	48 059,85				
24	K	K012	Demontáž uliční vpusti	kus	10,000	122,94	1 229,40	
25	K	K013	D+M uliční vpusti vč. dopojení na stávající kanalizaci	kus	10,000	1 235,39	12 353,90	
26	K	K017	Úprava zhlaví kanalizačních šachet, tak aby lícovali s novým okolním upraveným terénem	kus	5,000	2 060,35	10 301,75	
27	K	K018	Demontáž kanalizačního poklopu	kus	5,000	164,09	820,45	
28	K	K019	D+M kanalizačního poklopu pojezdového	kus	5,000	2 030,14	10 150,70	
29	K	K021	Úprava uzávěrů vodovodu- budou vyzvednuta na úroveň okolního terénu (po předchozí úpravě délky	kus	5,000	1 237,52	6 187,60	
30	K	K022	Demontáž víčka uzávěru vodovodu	kus	5,000	164,36	821,80	
31	K	K023	D+M víčko uzávěru vodovodu	kus	5,000	1 238,85	6 194,25	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	430 449,25				
32	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značk	m	120,000	137,12	16 454,40	CS ÚRS 2019 01
VV				120,0120,000				
33	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	126,000	898,50	113 211,00	CS ÚRS 2019 01
VV				120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství126,000				
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	521,000	228,08	118 829,68	CS ÚRS 2019 01
VV				216,0+32,0+18,0+18,0+48,0+44,0+40,0+105,0521,000				
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	448,875	130,22	58 452,50	CS ÚRS 2019 01
VV				521-(41,5+16,0+16+20)427,500				
VV				427,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství448,875				
36	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	43,575	102,63	4 472,10	CS ÚRS 2019 01
VV				3,0+8,0+4,0+3,0+6,0+4,0+4,0+3,5+3,0+3,041,500				
VV				41,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství43,575				
37	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	16,800	281,86	4 735,25	CS ÚRS 2019 01
VV				16,016,000				
VV				16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství16,800				
38	M	59217030-1	obrubník betonový silniční rohový vnitřní	m	16,800	286,64	4 815,55	
VV				16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství16,800				
39	M	59217030-2	obrubník betonový silniční rohový vnější	m	21,000	286,36	6 013,56	
VV				20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství21,000				
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	352,000	123,65	43 524,80	CS ÚRS 2019 01
VV				176,0+76,0+100,0352,000				
41	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	369,600	127,44	47 101,82	CS ÚRS 2019 01
VV				352*1,05 'Přepočtené koeficientem množství369,600				
42	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 q/m2	m2	70,400	62,76	4 418,30	CS ÚRS 2019 01
VV				S4- předpokládaná šířka 200mm				
VV				352,0*0,270,400				
43	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	45,745	78,96	3 612,03	CS ÚRS 2019 01
VV				na konci úseku zaříznutí do roviny				
VV				6,1+6,1+8,85+8,85+5,1+10,74545,745				
44	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	45,745	105,11	4 808,26	CS ÚRS 2019 01
VV				na konci úseku zaříznutí do roviny				
VV				6,1+6,1+8,85+8,85+5,1+10,74545,745				
D		997	Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ	822 772,80				
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	900,416	35,46	31 928,75	CS ÚRS 2019 01
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 008,320	8,08	145 507,23	CS ÚRS 2019 01
VV				900,416*20 'Přepočtené koeficientem množství18 008,320				
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	431,340	39,45	17 016,36	CS ÚRS 2019 01
48	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 626,800	10,44	90 063,79	CS ÚRS 2019 01
VV				431,34*20 'Přepočtené koeficientem množství8 626,800				
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	101,085	490,84	49 616,56	CS ÚRS 2019 01
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 021,700	13,78	27 859,03	CS ÚRS 2019 01
VV				101,085*20 'Přepočtené koeficientem množství2 021,700				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51		K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1 331,756	135,53	180 492,89	CS ÚRS 2019 01
52		K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	101,085	409,16	41 359,94	CS ÚRS 2019 01
53		K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	101,085	124,94	12 629,56	CS ÚRS 2019 01
54		K	997221845-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového	t	21,012	122,83	2 580,90	
55		K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 310,744	170,68	223 717,79	CS ÚRS 2019 01
D		998		Přesun hmot				611 523,07	
56		K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 678,113	159,90	588 130,27	CS ÚRS 2019 01
57		K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3 678,113	6,36	23 392,80	CS ÚRS 2019 01
D		PSV		Práce a dodávky PSV				16 714,33	
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 714,33	
58		K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie	m2	176,000	94,42	16 617,92	CS ÚRS 2019 01
		VV		S4- předpokládaná hloubka 500mm					
		VV		352,0*0,5		176,000			
		VV		Součet		176,000			
59		K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,120	803,45	96,41	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE
Objekt:
SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu
Soupis:

2 - Chodník

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 09.09.2019
Zadavatel:	IČ:
Městys Zlonice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 05689376
STURMBAU s.r.o.	DIČ: CZ05689376
Projektant:	IČ:
CERTIGO s.r.o	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Dušan Šturm	DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH		1 153 067,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 153 067,86 0,00	21,00% 15,00%	242 144,25 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 395 212,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE
Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu
Soupis: 2 - Chodník

Místo:
Zadavatel: Městys Zlonice
Uchazeč: STURMBAU s.r.o.

Datum: 09.09.2019
Projektant: CERTIGO s.r.o
Zpracovatel: Dušan Šturm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 153 067,86
HSV - Práce a dodávky HSV	1 112 802,73
1 - Zemní práce	90 922,67
5 - Komunikace pozemní	562 894,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 541,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	157 899,68
997 - Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ	154 851,36
998 - Přesun hmot	116 692,77
PSV - Práce a dodávky PSV	40 265,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 190,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 537,34
764 - Konstrukce klempířské	8 537,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE

Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu

Soupis: 2 - Chodník

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel: Městys Zlonice

Projektant: CERTIGO s.r.o

Uchazeč: STURMBAU s.r.o.

Zpracovatel: Dušan Šturm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 153 067,86

D HSV Práce a dodávky HSV

1 112 802,73

D 1 Zemní práce

90 922,67

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	276,000	52,30	14 434,80	CS ÚRS 2019 01
VV			předpoklad 50%					
VV			S2					
VV			(125,0+10,0+6,0+31,0+52,0+53,0+110,0+40,0)*0,5		213,500			
VV			S3					
VV			(27,0+30,0+15,0+28,0+25,0)*0,5		62,500			
VV			Součet		276,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	552,000	30,10	16 615,20	CS ÚRS 2019 01
VV			S2					
VV			(125,0+10,0+6,0+31,0+52,0+53,0+110,0+40,0)		427,000			
VV			S3					
VV			(27,0+30,0+15,0+28,0+25,0)		125,000			
VV			Součet		552,000			
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	276,000	35,80	9 880,80	CS ÚRS 2019 01
VV			předpoklad 50%					
VV			S2					
VV			(125,0+10,0+6,0+31,0+52,0+53,0+110,0+40,0)*0,5		213,500			
VV			S3					
VV			(27,0+30,0+15,0+28,0+25,0)*0,5		62,500			
VV			Součet		276,000			
4	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	23,058	353,33	8 147,08	CS ÚRS 2019 01
VV			předpoklad 60%					
VV			38,43*0,6		23,058			
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	38,430	130,30	5 007,43	CS ÚRS 2019 01
VV			S2					
VV			(125,0+10,0+6,0+31,0+52,0+53,0+110,0+40,0)*(0,2+0,08+0,06-0,2-0,05)		38,430			
6	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepnivost hornin v tř. 3	m3	38,430	22,86	878,51	CS ÚRS 2019 01
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,430	219,24	8 425,39	CS ÚRS 2019 01
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	384,300	16,98	6 525,41	CS ÚRS 2019 01
VV			38,43*10 'Přepočtené koeficientem množství		384,300			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,430	14,26	548,01	CS ÚRS 2019 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	76,860	178,95	13 754,10	CS ÚRS 2019 01
VV			38,43*2 'Přepočtené koeficientem množství		76,860			
11	K	181951102-1	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Edef2 min 30 MPa	m2	649,800	10,32	6 705,94	
VV			S1+S2					
VV			552,0		552,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S4- předpokládaná š.200mm					
	VV		489*0,2		97,800			
	VV		Součet		649,800			
D	5		Komunikace pozemní				562 894,78	
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	552,000	130,45	72 008,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		S2					
	VV		125,0+10,0+6,0+31,0+52,0+53,0+110,0+40,0		427,000			
	VV		S3					
	VV		27,0+30,0+15,0+28,0+25,0		125,000			
	VV		Součet		552,000			
13	K	591411111-1	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné. s ložem tl. do 80 mm z kameniva	m2	427,000	387,94	165 650,38	
	VV		S2					
	VV		125,0+10,0+6,0+31,0+52,0+53,0+110,0+40,0		427,000			
14	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	448,350	469,16	210 347,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		427*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		448,350			
15	K	596811123-1	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 50 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 300 m2	m2	125,000	298,98	37 372,50	
	VV		S3					
	VV		27,0+30,0+15,0+28,0+25,0		125,000			
16	M	59245601-1	dlažba desková betonová 300x300x50mm přírodní	m2	137,500	258,99	35 611,13	
	VV		125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		137,500			
17	K	K028	D+M schodiště z betonových palisád- předpoklad 5 stupňů šířky 300mm	kpl	1,000	17 125,14	17 125,14	
18	K	K029	Vyrovnaní podkladu ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100-200mm	m2	522,000	47,47	24 779,34	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 541,47	
19	K	637111114-1	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrku tl. 250 mm	m2	97,800	195,55	19 124,79	
	VV		S4- předpokládaná š.200mm					
	VV		489*0,2		97,800			
20	K	637121111-1	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 50 mm	m2	97,800	106,51	10 416,68	
	VV		S4- předpokládaná š.200mm					
	VV		489*0,2		97,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				157 899,68	
21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	489,000	130,11	63 623,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		22,0+19,0+10,0+18,0+18,0+63,0+36,0+90+5,0+20,0+2,0+42,0+2,0+35,0+6,0+76,0+25,0		489,000			
22	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	513,450	132,68	68 124,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		489*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		513,450			
23	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	97,800	66,02	6 456,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		S4- předpokládaná š.200mm					
	VV		489*0,2		97,800			
24	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z pozinkované oceli	m	15,000	1 226,89	18 403,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		předpoklad 1,5 m/svod					
	VV		předpoklad					
	VV		1,5*10		15,000			
25	K	K014	Ochrana lamp veřejného osvětlení	kpl	1,000	1 291,23	1 291,23	
D	997		Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ				154 851,36	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	160,080	37,17	5 950,17	CS ÚRS 2019 01
27	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 201,600	8,46	27 085,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		160,08*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 201,600			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	131,603	41,75	5 494,43	CS ÚRS 2019 01
29	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 632,060	10,89	28 663,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		131,603*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 632,060			
30	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	291,457	141,19	41 150,81	CS ÚRS 2019 01
31	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	70,380	131,53	9 257,08	CS ÚRS 2019 01
32	K	997221845-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového	t	60,720	128,57	7 806,77	
33	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	160,080	180,87	28 953,67	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,503	973,67	489,76	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot	116 692,77				
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	670,032	167,52	112 243,76	CS ÚRS 2019 01
36	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou neivětší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	670,032	6,64	4 449,01	CS ÚRS 2019 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	40 265,13				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 190,39				
37	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8.0 mm. tl. fólie předpokládaná hl.500mm	m2	244,500	98,36	24 049,02	CS ÚRS 2019 01
VV			489*0,5	244,500				
38	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,166	851,62	141,37	CS ÚRS 2019 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 537,34				
39	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	11,000	539,65	5 936,15	CS ÚRS 2019 01
VV			předpoklad	11,000				
40	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	11,000	144,94	1 594,34	CS ÚRS 2019 01
VV			předpoklad	11,000				
41	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,012	570,47	6,85	CS ÚRS 2019 01
D 764			Konstrukce klempířské	8 537,40				
42	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	20,000	102,68	2 053,60	CS ÚRS 2019 01
VV			předpoklad rozebrání 1 m u každého svodu					
VV			předpoklad	20,000				
VV			1,0*20					
43	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	20,000	109,06	2 181,20	CS ÚRS 2019 01
VV			předpoklad rozebrání 1 m u každého svodu					
VV			předpoklad	20,000				
VV			1,0*20					
44	K	K015	Napojení svodu do lapače střešních splavenin	kus	20,000	215,13	4 302,60	
VV			předpoklad rozebrání 1 m u každého svodu					
VV			předpoklad	20,000				
VV			1,0*20					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE
Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu
Soupis:

3 - Kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městys Zlonice

Uchazeč:
STURMBAU s.r.o.

Projektant:
CERTIGO s.r.o

Zpracovatel:
Dušan Šturm

CC-CZ:
Datum: 09.09.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 05689376
DIČ: CZ05689376

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH		1 641 913,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 641 913,03 0,00	21,00% 15,00%	344 801,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 986 714,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE
Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu
Soupis: 3 - Kanalizace

Místo:		Datum:	09.09.2019
Zadavatel:	Městys Zlonice	Projektant:	CERTIGO s.r.o
Uchazeč:	STURMBAU s.r.o.	Zpracovatel:	Dušan Šturm

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 641 913,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 641 913,03
1 - Zemní práce	471 270,73
4 - Vodorovné konstrukce	27 551,01
8 - Trubní vedení	1 007 222,49
997 - Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ	128 409,57
998 - Přesun hmot	7 459,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE

Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu

Soupis: 3 - Kanalizace

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel: Městys Zlonice

Projektant: CERTIGO s.r.o

Uchazeč: STURMBAU s.r.o.

Zpracovatel: Dušan Šturm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 641 913,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 641 913,03

D 1

Zemní práce

471 270,73

1	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	376,200	315,00	118 503,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		DN200					
	VV		300,0*0,6*1,0		180,000			
	VV		DN400					
	VV		327*0,6*1,0		196,200			
	VV		Součet		376,200			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	376,200	160,28	60 297,34	CS ÚRS 2019 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	189,720	212,06	40 232,02	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 897,200	16,27	30 867,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		189,72*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 897,200			
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	379,440	50,96	19 336,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		přebytečná zemina (zásyp+podsypaný) - pro odvoz na skládku					
	VV		152,1+37,62		189,720			
	VV		přemístění kameniva pro zásypy a podsypu ze staveništní skládky					
	VV		152,1+37,62		189,720			
	VV		Součet		379,440			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	189,720	13,73	2 604,86	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	379,440	172,61	65 495,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		189,72*2 'Přepočtené koeficientem množství		379,440			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	186,480	79,65	14 853,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkop-zásyp-podsypaný					
	VV		376,2-152,1-37,62		186,480			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svrchního sítem	m3	152,100	340,28	51 756,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		DN200					
	VV		300*0,6*0,3		54,000			
	VV		DN400					
	VV		327*0,6*0,5		98,100			
	VV		Součet		152,100			
10	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	304,200	180,00	54 756,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		152,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		304,200			
11	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	189,720	66,25	12 568,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		přemístění kameniva pro zásypy a podsypu ze staveništní skládky					
	VV		152,1+37,62		189,720			
	D 4		Vodorovné konstrukce				27 551,01	
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	37,620	732,35	27 551,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		DN200					
	VV		300*0,6*0,1		18,000			
	VV		DN400					
	VV		327*0,6*0,1		19,620			
	VV		Součet		37,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	1 007 222,49				
13	K	721173404-1	D+M Potrubí z plastových trub PVC DN 200 vč. tvarovek a dopojení na hlavní řad	m	300,000	698,65	209 595,00	
VV			předpoklad	300,000				
VV			300,0					
14	K	721173406-1	D+M Potrubí z plastových trub PVC DN 400 vč.	m	327,000	1 479,48	483 789,96	
VV			205,0+122,0	327,000				
15	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40	m	627,000	13,32	8 351,64	CS ÚRS 2019 01
VV			300,0+327,0	627,000				
16	K	K024	Napojení na stávající domovní kanalizaci	kpl	33,000	3 698,72	122 057,76	
VV			předpoklad	33,000				
VV			33					
17	K	K0241	Napojení na stávající hlavní řad	kpl	2,000	4 109,68	8 219,36	
VV			předpoklad	2,000				
VV			2					
18	K	K025	D+M revizní šachty	kpl	8,000	6 575,69	52 605,52	
19	K	K026	Demontáž stávajícího kanalizačního vedení- pouze v případě nutnosti	m	627,000	65,76	41 231,52	
20	K	K027	D+M revizních kusů na potrubí	kus	33,000	2 465,81	81 371,73	
VV			předpoklad	33,000				
VV			33					
D 997			Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ	128 409,57				
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km- pouze v případě demontáže stávajícího potrubí	t	97,185	39,86	3 873,79	CS ÚRS 2019 01
22	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km- pouze v případě demontáže stávajícího potrubí	t	1 943,700	10,44	20 292,23	CS ÚRS 2019 01
VV			97,185*20 *Přepočtené koeficientem množství	1 943,700				
23	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti- pouze v případě demontáže stávajícího potrubí	t	97,185	135,62	13 180,23	CS ÚRS 2019 01
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904- pouze v případě demontáže stávajícího potrubí	t	97,185	937,01	91 063,32	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot	7 459,23				
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,198	780,02	4 054,54	CS ÚRS 2019 01
26	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,198	655,00	3 404,69	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE
Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu
Soupis:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městys Zlonice

Uchazeč:

STURMBAU s.r.o.

Projektant:

CERTIGO s.r.o

Zpracovatel:

Dušan Šturm

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

09.09.2019

05689376

CZ05689376

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH		345 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	345 500,00	21,00%	72 555,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	418 055,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE
Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu
Soupis: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:		Datum:	09.09.2019
Zadavatel:	Městys Zlonice	Projektant:	CERTIGO s.r.o
Uchazeč:	STURMBAU s.r.o.	Zpracovatel:	Dušan Šturm
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	345 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	345 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE

Objekt: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace ulice k Vypichu

Soupis: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 09.09.2019

Zadavatel: Městys Zlonice Projektant: CERTIGO s.r.o

Uchazeč: STURMBAU s.r.o. Zpracovatel: Dušan Šturm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

345 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					345 500,00	
1	K	K001	Geologický průzkum	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	K002	Geodetické zaměření starého a nového stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	K003	Vytýčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	K004	Vytýčení inženýrských sítí a jejich případná ochrana	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	K005	Vypracování dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	K006	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	K007	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
8	K	K008	DIO- návrh, vyřízení povolení, dopravní značení atd.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	x21	Zařízení staveniště □ Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
10	K	x31	Mimostaveništní doprava□ Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
11	K	x51	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy□ Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: náklady na kordinátora BOZP, oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod.□ □	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		K	x7	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči- ve formátu PDF+ zdrojovém formátu DWG a DOC, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
13		K	K030	Případné přeložení inženýrských sítí v kolizi s trasou kanalizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram stavby "OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE"

[illegible]

11	Případná stabilizace podloží- bude provedeno pouze v	01.11.2019	28.02.2020	86,00	598 412,22	
x1000	Stabilizace podloží- položka obsahuje odkopání do hloubky 300mm, odvoz zeminy na skládku vč. poplatku, provedení šterkové vrstvy tl. 300mm, geotextilii, přesuny hmot- POLOŽKA	01.11.2019	28.02.2020	86,00	598 412,22	
5	Komunikace pozemní	01.11.2019	28.02.2020	86,00	2 790 778,53	
56485	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po	01.11.2019	28.02.2020	86,00	229 514,72	
56486	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po	01.11.2019	28.02.2020	86,00	296 254,93	
59121	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 80 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 946 765,24	
K029	Vyrovnání podkladu ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100-200mm	01.11.2019	28.02.2020	86,00	318 243,64	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	01.11.2019	28.02.2020	86,00	20 553,99	
63711	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterku tl. 250 mm	01.11.2019	28.02.2020	86,00	13 380,93	
63712	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	7 173,06	
8	Trubní vedení	01.11.2019	28.02.2020	86,00	48 059,85	
K012	Demontáž uliční vpusti	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 229,40	
K013	D+M uliční vpusti vč. dopojení na stávající kanalizaci	01.11.2019	28.02.2020	86,00	12 353,90	
K017	Úprava zhlaví kanalizačních šachet, tak aby lícovali s novým okolním upraveným terénem	01.11.2019	28.02.2020	86,00	10 301,75	
K018	Demontáž kanalizačního poklopu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	820,45	
K019	D+M kanalizačního poklopu pojezdového	01.11.2019	28.02.2020	86,00	10 150,70	
K021	Úprava uzávěrů vodovodu- budou vyzvednuta na úroveň okolního terénu (po předchozí úpravě délky uzávěru)	01.11.2019	28.02.2020	86,00	6 187,60	
K022	Demontáž víčka uzávěru vodovodu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	821,80	
K023	D+M víčko uzávěru vodovodu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	6 194,25	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	01.11.2019	28.02.2020	86,00	430 444,04	
91611	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	129 665,40	
91613	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	01.11.2019	28.02.2020	86,00	197 313,43	
91633	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	90 626,62	
91972	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	01.11.2019	28.02.2020	86,00	4 418,30	
91973	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm,	01.11.2019	28.02.2020	86,00	3 612,03	
91973	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes	01.11.2019	28.02.2020	86,00	4 808,26	
997	Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ	01.11.2019	28.02.2020	86,00	822 772,80	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do	01.11.2019	28.02.2020	86,00	31 928,75	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1	01.11.2019	28.02.2020	86,00	145 507,23	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do	01.11.2019	28.02.2020	86,00	17 016,36	

99722	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1	01.11.2019	28.02.2020	86,00	90 063,79	
99722	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	01.11.2019	28.02.2020	86,00	49 616,56	
99722	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	01.11.2019	28.02.2020	86,00	27 859,03	
99722	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	01.11.2019	28.02.2020	86,00	180 492,89	
99722	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	41 359,94	
99722	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	12 629,56	
99722	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	01.11.2019	28.02.2020	86,00	2 580,90	
99722	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	223 717,79	
998	Přesun hmot	01.11.2019	28.02.2020	86,00	611 523,07	
99822	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	588 130,27	
99822	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší	01.11.2019	28.02.2020	86,00	23 392,80	
PSV	Práce a dodávky PSV	01.11.2019	28.02.2020	86,00	16 714,33	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	01.11.2019	28.02.2020	86,00	16 714,33	
71116	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní	01.11.2019	28.02.2020	86,00	16 617,92	
99871	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	01.11.2019	28.02.2020	86,00	96,41	
2	Chodník	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 153 071,00	
HSV	Práce a dodávky HSV	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 112 805,87	
1	Zemní práce	01.11.2019	28.02.2020	86,00	90 925,81	
11310	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic,	01.11.2019	28.02.2020	86,00	14 415,48	
11310	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	01.11.2019	28.02.2020	86,00	16 637,28	
11310	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy	01.11.2019	28.02.2020	86,00	9 880,80	
12000	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	01.11.2019	28.02.2020	86,00	8 147,08	
12220	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 007,81	
12220	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	01.11.2019	28.02.2020	86,00	878,51	
16270	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	01.11.2019	28.02.2020	86,00	8 425,39	

16270	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	01.11.2019	28.02.2020	86,00	6 525,41	
17120	Uložení sypaniny na skládky	01.11.2019	28.02.2020	86,00	548,01	
17120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	13 754,10	
18195	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Edef2 min 30 MPa	01.11.2019	28.02.2020	86,00	6 705,94	
5	Komunikace pozemní	01.11.2019	28.02.2020	86,00	562 894,78	
56486	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po	01.11.2019	28.02.2020	86,00	72 008,40	
59141	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 80	01.11.2019	28.02.2020	86,00	375 998,27	
59681	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 50 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2	01.11.2019	28.02.2020	86,00	72 983,63	
K028	D+M schodiště z betonových palisád- předpoklad 5 stupňů	01.11.2019	28.02.2020	86,00	17 125,14	
K029	Vyrovnání podkladu ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100-200mm	01.11.2019	28.02.2020	86,00	24 779,34	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	01.11.2019	28.02.2020	86,00	29 541,47	
63711	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrku tl. 250 mm	01.11.2019	28.02.2020	86,00	19 124,79	
63712	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	10 416,68	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	01.11.2019	28.02.2020	86,00	157 899,68	
91633	Osazení zahradního ohrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	131 748,34	
91972	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	01.11.2019	28.02.2020	86,00	6 456,76	
93593	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mříčkovým z pozinkované oceli	01.11.2019	28.02.2020	86,00	18 403,35	
K014	Ochrana lamp veřejného osvětlení	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 291,23	
997	Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ	01.11.2019	28.02.2020	86,00	154 851,36	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 950,17	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1	01.11.2019	28.02.2020	86,00	27 085,54	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 494,43	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1	01.11.2019	28.02.2020	86,00	28 663,13	
99722	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	01.11.2019	28.02.2020	86,00	41 150,81	
99722	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	9 257,08	
99722	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	01.11.2019	28.02.2020	86,00	7 806,77	
99722	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	28 953,67	
99701	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného	01.11.2019	28.02.2020	86,00	489,76	
998	Přesun hmot	01.11.2019	28.02.2020	86,00	116 692,77	

99822	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	112 243,76	
99822	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší	01.11.2019	28.02.2020	86,00	4 449,01	
PSV	Práce a dodávky PSV	01.11.2019	28.02.2020	86,00	40 265,13	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	01.11.2019	28.02.2020	86,00	24 190,39	
71116	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní	01.11.2019	28.02.2020	86,00	24 049,02	
99871	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	01.11.2019	28.02.2020	86,00	141,37	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	01.11.2019	28.02.2020	86,00	7 537,34	
72124	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 936,15	
72124	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 594,34	
99872	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50	01.11.2019	28.02.2020	86,00	6,85	
764	Konstrukce klempířské	01.11.2019	28.02.2020	86,00	8 537,40	
76400	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	01.11.2019	28.02.2020	86,00	2 053,60	
76450	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	2 181,20	
K015	Napojení svodu do lapače střešních splavenin	01.11.2019	28.02.2020	86,00	4 302,60	
3	Kanalizace	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 642 151,00	
HSV	Práce a dodávky HSV	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 642 151,00	
1	Zemní práce	01.11.2019	28.02.2020	86,00	471 503,97	
13220	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	01.11.2019	28.02.2020	86,00	118 736,24	
13220	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	01.11.2019	28.02.2020	86,00	60 297,34	
16270	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	01.11.2019	28.02.2020	86,00	40 232,02	
16270	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	01.11.2019	28.02.2020	86,00	30 867,44	
16710	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	01.11.2019	28.02.2020	86,00	19 336,26	
17120	Uložení sypaniny na skládky	01.11.2019	28.02.2020	86,00	2 604,86	
17120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	65 495,14	
17410	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v	01.11.2019	28.02.2020	86,00	14 853,13	
17511	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru	01.11.2019	28.02.2020	86,00	106 512,59	
16230	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	01.11.2019	28.02.2020	86,00	12 568,95	
4	Vodorovné konstrukce	01.11.2019	28.02.2020	86,00	27 551,01	

45157	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	01.11.2019	28.02.2020	86,00	27 551,01	
8	Trubní vedení	01.11.2019	28.02.2020	86,00	1 007 222,49	
72117	D+M Potrubí z plastových trub PVC DN 200 vč. tvarovek a	01.11.2019	28.02.2020	86,00	209 595,00	
72117	D+M Potrubí z plastových trub PVC DN 400 vč. tvarovek	01.11.2019	28.02.2020	86,00	483 789,96	
89972	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	01.11.2019	28.02.2020	86,00	8 351,64	
K024	Napojení na stávající domovní kanalizaci	01.11.2019	28.02.2020	86,00	122 057,76	
K024	Napojení na stávající hlavní řad	01.11.2019	28.02.2020	86,00	8 219,36	
K025	D+M revizní šachty	01.11.2019	28.02.2020	86,00	52 605,52	
K026	Demontáž stávajícího kanalizačního vedení- pouze v případě	01.11.2019	28.02.2020	86,00	41 231,52	
K027	D+M revizních kusů na potrubí	01.11.2019	28.02.2020	86,00	81 371,73	
997	Přesun sutě- MNOŽSTVÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ	01.11.2019	28.02.2020	86,00	128 409,57	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km- pouze v případě demontáže stávajícího potrubí	01.11.2019	28.02.2020	86,00	3 873,79	
99722	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km- pouze v případě demontáže stávajícího potrubí	01.11.2019	28.02.2020	86,00	20 292,23	
99722	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti- pouze v případě demontáže stávajícího potrubí	01.11.2019	28.02.2020	86,00	13 180,23	
99701	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904- pouze v případě	01.11.2019	28.02.2020	86,00	91 063,32	
998	Přesun hmot	01.11.2019	28.02.2020	86,00	7 463,96	
99827	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	01.11.2019	28.02.2020	86,00	4 054,54	
99827	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	01.11.2019	28.02.2020	86,00	3 409,42	
VRN	Ostatní a vedlejší ...	01.11.2019	28.02.2020	86,00	345 500,00	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	01.11.2019	28.02.2020	86,00	345 500,00	
K001	Geologický průzkum	01.11.2019	28.02.2020	86,00	10 000,00	
K002	Geodetické zaměření starého a nového stavu	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 000,00	
K003	Vytýčení stavby	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 000,00	
K004	Vytýčení inženýrských sítí a jejich případná ochrana	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 000,00	
K005	Vypracování dokumentace pro provedení stavby	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 000,00	
K006	Koordinační činnost	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 000,00	
K007	Fotodokumentace stavby	01.11.2019	28.02.2020	86,00	500,00	
K008	DIO- návrh, vyřízení povolení, dopravní značení atd.	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 000,00	
x21	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na	01.11.2019	28.02.2020	86,00	200 000,00	
x31	Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení,	01.11.2019	28.02.2020	86,00	80 000,00	

x51	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP,	01.11.2019	28.02.2020	86,00	10 000,00	
x7	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči- ve formátu PDF+ zdrojovém formátu DWG a DOC, dále	01.11.2019	28.02.2020	86,00	5 000,00	
K030	Případné přeložení inženýrských sítí v kolizi s trasou	01.11.2019	28.02.2020	86,00	10 000,00	

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které dodavatel hodlá plnit prostřednictvím jednoho nebo více poddodavatelů dle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)				
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném režimu dle ZZVZ		Vymezení části plnění VZ (věcná specifikace, materiálové a technologické řešení), které hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatele	Finanční objem na plnění VZ v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
OPRAVA POVRCHŮ MÍSTNÍ KOMUNIKACE VČ. OPRAVY KANALIZACE A PŘÍPOJEK UL. K VYPICHU, PURKYŇOVA A TŘEBÍZSKÉHO K UL. PEJŠOVA, ZLONICE				
1.		Geologické práce	15.000,-Kč	
název/firma	René Dufek			
sídlo/místo podnikání	Rohová 245/1, 350 02 Cheb			
IČO/DIČ	46868909			
tel./mobil	731574910			
e-mail	geologie.cheb@seznam.cz			
2.		Koordinace stavby	80.000,-Kč	
název/firma	Algon a.s.			
sídlo/místo podnikání	Ringhofferova 1/115, 150 00 PRAHA 5			
IČO/DIČ	28420403/CZ28420403			
tel./mobil	777 762 01			
e-mail	pavel.kesl@algon.cz			
3.				
název/firma				
sídlo/místo podnikání				
IČO/DIČ				
tel./mobil				
e-mail				
4.				
název/firma				
sídlo/místo podnikání				
IČO/DIČ				
tel./mobil				
e-mail				

/Dodavatel případně přidá potřebný počet tabulek)

V Chebu, dne 18.9.2019

 podpis
 (oprávněná osoba dodavatele)